

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

PLANTA

Esc. 1:1000



ACESSO À CENTRAL
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

Quilometragem			0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+275	0+300	0+325	0+350	0+375	0+400	0+425	0+450	0+475	0+500
Decapagem (DEC)/ Saneamento (SAN)		Espessura média (m)	0.20 DEC								0.20 DEC								0.20 DEC				
Escavação	Desmonte (%)	Mecânico (MEC)													100%			100%			80%		
		Explosivos (EXP)																			20%		
	Geometria de Taludes (V/H)										1/1.5				1/1.5			1/1.5			1/1.5		
	Reforço e Contenção																						
Aterro	Geometria de Taludes (V/H)		1/1.5												1/1.5								
	Parte Superior do Aterro PSA (m)																						
Camada de Leito de Pavimento (m)			0.15 ABGE						0.30 escarificação e recompactação						0.15 ABGE (em aterro) 0.30 escarificação e recompactação (em escavação)			0.30 escarificação e recompactação			0.15 brita de regularização		

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
A	Revisão geral	Janeiro 2023	EC	JP	JL
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO À CENTRAL
GEOTECNIA - PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 0+000 ao km 0+500)

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 / 1:100
Desenho n.º: 3015
Folha: 01/03
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3015-01-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3015-01-A.dwg