

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

PLANTA

Esc. 1:1000



MARGEM DIREITA
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

Quilometragem			2+000	2+025	2+050	2+075	2+100	2+125	2+150	2+175	2+200	2+224.052
Decapagem (DEC)/ Saneamento (SAN)		Espessura média (m)	0,20 DEC				0,20 DEC					
Escavação	Desmonte (%)	Mecânico (MEC)	100%				60%			100%		
		Explosivos (EXP)					40%					
	Geometria de Taludes (V/H)		1/1.5				2/1+1/1.5			1/1.5		
	Reforço e Contenção											
Aterro	Geometria de Taludes (V/H)			1/1.5								1/1.5
	Parte Superior do Aterro PSA (m)											
Camada de Leito de Pavimento (m)			0.15 ABGE (em aterro) 0.30 escarificação e recompactação (em escavação)				0.15 brita de regularização			0.30 escarificação e recompactação		0.15 ABGE

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
A	Revisão geral	Janeiro 2023	EC	JP	JL
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 / 1:100

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO DA MARGEM DIREITA À BARRAGEM DO PISÃO
GEOTECNIA - PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 2+000 ao km 2+224.052)

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente
EPF

Desenho n.º: 3013
Folha: 05/05
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3013-05-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3013-05-A.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.