





PH	Localização		Bacia		ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORPO												ELEMENTOS DAS BOCAS EM ATERRO				ELEMENTOS DAS		VALAS		PEDRA SOLTA NA SAÍDA			TIPO DE TUBO E CLASSE DE ASSENTAMENTO
	SC	[km]			Ø ou (Bxh) [m]	e [m]	L_{total} [m]	i [%]	Ze [m]	Le [m]	Zeixo [m]	Ld [m]	Zd [m]	Viés [gr]	Tipo de viés	V/H	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	h [m]	b [m]	Montante [m]	Jusante [m]	D50 [m]	Espessura [m]	Extensão [m]	
AC_PH0.1	Acesso à Central	0+061	B	AC_PH0.1	ø 1000	0,09	19,99	2,00%	246,31	9,95	246,11	153,91	245,91	95,00	Tipo 2	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	-	-	28,55	-	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo B
AC_PH0.2	Acesso à Central	0+303	B	AC_PH0.2	ø 1000	0,09	9,30	4,00%	233,33	3,75	233,18	5,55	232,96	65,00	Tipo 2	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	2,40	1,20	-	36,91	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo A
AC_PH0.3	Acesso à Central	0+510	B	AC_PH0.3	ø 1000	0,09	17,98	2,00%	225,00	8,62	224,83	9,36	224,64	51,00	Tipo 1	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	-	-	-	53,90	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo A
AC_PH0.4	Acesso à Central	0+722	B	AC_PH0.4	ø 1000	0,09	10,69	3,01%	219,08	5,37	218,92	5,32	218,76	93,00	Tipo 1	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	-	-	5,86	34,15	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo A
AC_PH0.5	Acesso à Central	0+879	B	AC_PH0.5	ø 1000	0,09	12,86	5,35%	213,42	3,10	213,23	4,04	212,73	100,00	Tipo 1	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	2,40	1,20	-	6,05	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo A
AC_PH0.6	Acesso à Central	0+940	B	AC_PH0.6	ø 1000	0,09	10,43	4,00%	211,23	4,65	211,04	5,77	210,81	100,00	Tipo 1	1/1.5	1,70	0,17	4,10	2,00	1,77	1,20	-	1,50	0,44	1,00	1,50	Tubagem da classe II Assentamento do tipo A

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco

Desenho: Rui Campos

Visto: Jorge Latas

Aprovado: Mário Samora

Escalas: 1:200

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO À CENTRAL
DRENAGEM
Passagens Hidráulicas

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente

tpf

Desenho n.º: 3018

Folha: 02/02

Revisão: -

N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3018-02-0

Data: ABRIL 2022

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3018-02-0.dwg