

PLANTA

Esc. 1:1000

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

LEGENDA

- VALETA DE PLATAFORMA REVESTIDA EM BETÃO COM DRENO (1.00 x 0.20)
- VALETA DE BORDADURA EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 300)
- VALA DE PÉ DE TALUDE EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 600)
- VALA DE CRISTA DE TALUDE, EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 400)
- VALA DE PLATAFORMA TRIANGULAR REVESTIDA EM BETÃO (0.50 X 0.25)
- VALETA DE BANQUETA (Ø300)
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ATERRO
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ESCAVAÇÃO
- PASSAGEM HIDRÁULICA DE SECÇÃO RETANGULAR
- BOCA DE SAÍDA EM ATERRO DE PASSAGEM HIDRÁULICA OU COLETOR DE EVACUAÇÃO LATERAL
- PASSAGEM NÃO GALGÁVEL PARA CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS
- CAIXA DE VISITA COM E SEM SUMIDOURO
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BORDADURA ÁS DESCIDAS DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALAS DE CRISTA ÀS DESCIDAS DE TALUDE OU A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BANQUETA ÁS VALAS DE CRISTA
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DE DESCIDAS DE TALUDE A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- DISSIPADOR DE ENERGIA ASSOCIADO ÁS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ATERRO
- DISSIPADOR DE ENERGIA NA VALETA DE PLATAFORMA ASSOCIADO ÀS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ESCAVAÇÃO
- BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO À SAÍDA DA PASSAGEM HIDRÁULICA
- DESCIDA DE TALUDE DE SECÇÃO SEMI-CIRCULAR EM BETÃO (Ø 400)
- DRENO TRANSVERSAL



MARGEM ESQUERDA
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

QUILOMETRAGEM	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+261.678
COTAS DA RASANTE	252.50	252.75	253.00	253.25	253.50	253.75	254.00	254.25	254.50	254.57	254.34	254.16
COTAS DO TERRENO	257.60	258.59	256.05	254.56	252.29	249.61	250.31	251.56	252.40	254.59	254.31	254.16
ELEMENTOS DA RASANTE					I=1.00% L=198.53m					R=2000.00m D=50.00m	I=-1.50% L=13.15m	
SOBREELEVAÇÃO	-1.0% 1.0%	-1.0% 1.0%	-2.5% 2.5%	-5.0% 5.0%		-5.0% 5.0%	-2.5% 2.5%	-2.5% -2.5%				-2.5% -2.5%
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM	3.00 3.00	3.00 3.00	4.15 3.00			4.15 3.00	3.00 3.00			3.00 3.00	Variavel Entronc.	
ELEMENTOS DO TRAÇADO DIAGRAMA DAS CURVAS		R=oo L=33.259			R=70.000 D=91.919				R=oo L=136.500			

0.000 33.259 125.178 261.678

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
A	Revisão geral	Janeiro 2023	EC	JP	JL
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 1:100

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO DA MARGEM ESQUERDA À BARRAGEM DO PISÃO
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 0+000 ao km 0+261.678)

Desenho n.º: 3004
Folha: 01/01
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3004-01-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3004-01-A.dwg