PLANTA

Esc. 1:1000

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO



MARGEM DIREITA

PERFIL LONGITUDINAL

Esc. H=1:1000

V=1:100

Quilometragem			0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+275	0+300	0+325	0+350	0+375	0+400	0+425	0+450	0+475	0+500
Decapagem (DEC)/ Saneamento (SAN)		Espessura média (m)	0,20 DEC								0,20 DEC								0,20 DEC				
Escavação	Desmonte (%)	Mecânico (MEC)	100%			100%								100%							100%		
		Explosivos (EXP)																					
	Geometria de Taludes (V/H)		1/1			1/1								1/1							1/1		
	Reforço e Contenção																						
Aterro	Geometria de Taludes (V/H)		1/1.5																				
	Parte Superior do Aterro PSA (m)																						
Camada de Leito de Pavimento (m)			0.15 ABGE (em aterro) / 0.30 escarificação e recompactação (em escavação)																0.15 ABGE (em aterro) / 0.30 escarificação e recompactação (em escavação)				

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco

Desenho: Rui Campos

Visto: Jorge Latas

Aprovado: Mário Samora

Escalas: 1:1000 / 1:100

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.

ACESSO DA MARGEM DIREITA À BARRAGEM DO PISÃO
GEOTECNIA - PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 0+000 ao km 0+500)

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente

EPF

Desenho n.º: 3013

Folha: 01/05

Revisão: -

N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3013-01-0

Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3013-01-0.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.