


LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

## PLANTA

Esc. 1:1000




ACESSO À CENTRAL
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

| Quilometragem | | | 0+500 | 0+525 | 0+550 | 0+575 | 0+600 | 0+625 | 0+650 | 0+675 | 0+700 | 0+725 | 0+750 | 0+775 | 0+800 | 0+825 | 0+850 | 0+875 | 0+900 | 0+925 | 0+950 | 0+975 | 1+000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decapagem (DEC)/ Saneamento (SAN) | | Espessura média (m) | 0.20 DEC | | | | | | | | 0.20 DEC | | | | | | | | | | 0.20 DEC | | |
| Escavação | Desmonte (%) | Mecânico (MEC) | | | | 80% | | 100% | | | | | 90% | | 100% | | | 90% | | | 100% | | |
| | | Explosivos (EXP) | | | | 20% | | | | | | | 10% | | | | | 10% | | | | | |
| | Geometria de Taludes (V/H) | | | | | 1/1.5 | | | | | | | 1/1.5 | | 1/1.5 | | | | | | 1/1.5 | | |
| | Reforço e Contenção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aterro | Geometria de Taludes (V/H) | | 1/1.5 | | | | | | | | 1/1.5 | | | | 1/1.5 | | | | | | 1/1.5 | | |
| | Parte Superior do Aterro PSA (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camada de Leito de Pavimento (m) | | | 0.15 ABGE | | | 0.30 escarificação e recompactação * | | | | | 0.15 ABGE | | 0.30 escarificação e recompactação * | | 0.15 ABGE (em aterro) / 0.30 escarificação e recompactação (em escavação) | | | 0.30 escarificação e recompactação * | | | 0.15 ABGE (em aterro) / 0.30 escarificação e recompactação (em escavação) | | |

* nas zonas de escavação em que ao nível do pavimento se encontra maciço francamente rochoso, a camada de leito do pavimento deverá ser constituída por 0,15 m de brita de regularização

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

| Índice | Designação das alterações | Data | Projecto | Desenho | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Revisão geral | Janeiro 2023 | EC | JP | JL |
| 0 | Emissão inicial | Abril 2022 | EC | RC | JL |

# COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO À CENTRAL
GEOTECNIA - PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 0+500 ao km 1+000)

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 / 1:100

Desenho n.º: 3015
Folha: 02/03
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3015-02-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3015-02-A.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.