

PLANTA À COTA (20.13) - SALA DE VENTILAÇÃO

1:200 (A1)/1:400 (A3)



CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

(BETÃO ARMADO CARATERIZADO CONFORME NP EN 206-1:2007)
(AÇO CARATERIZADO CONFORME EN 10025)

Materiais	Localização	Classe de Resistência	Classe Exposição	Classe Teor de Cloretos	D max (mm)	Classe de Consistência
BETÃO *in situ*	Regularização	C12/15	X0	CL 1,00	≤ 25	S3
	Estrutura interior (lajes, vigas, escadas e paredes)	C30/37	XC2	CL 0,40	≤ 25	S3
	Estrutura Exterior (paredes de contenção periférica, laje de fundo, cisterna e elementos expostos à intempérie)	C30/37	XC4	CL 0,40	≤ 25	S3
	Enchimento	C20/25	XC0	CL 1,00	≤ 25	S3
AÇO *em varão*	Armaduras Ordinárias	A500NR SD	-	-	-	-
	Malha eletrossoldada	A500 EL	-	-	-	-
AÇO (*) *em chapas, perfis,barras e anilhas*	Estruturas metálicas	S355 JR	-	-	-	-
	Parafusos/Pernos	CLASSE 8.8/10.9	-	-	-	-
	Porcas	CLASSE 8/10	-	-	-	-

(*) - Classe de execução das estruturas de aço deve ser EXC4, de acordo com a norma EN1090-2.

NOTAS:

1. REFERENCIAL PLANIMÉTRICO DATUM 73;
2. TODAS AS COTAS REFEREM-SE A COTAS DE TOSCOS E ESTÃO DEFINIDAS EM METROS;
3. TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS PELA ARQUITETURA;
4. OS NEGATIVOS PARA ATRAVESSAMENTOS DE TUBAGENS COM DIÂMETRO IGUAL OU INFERIOR A 90mm, NÃO SE ENCONTRAM REPRESENTADOS NOS DESENHOS E DEVEM SER REALIZADOS COM RECURSO A CAROTEADORA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DEFINIDA NOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES;
5. A INSTALAÇÃO, TRAÇADO E PENDENTE DE TUBAGENS EMBEBIDAS NO BETÃO DEVEM SER CONFIRMADOS COM OS PROJETOS DE ESPECIALIDADES;
6. AS ARESTAS SALIENTES DEVEM DISPOR DE CHANFROS COM 0.03m x 0.03m;
7. ANTES DO INÍCIO DE CADA BETONAGEM DEVEM SER VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO O POSICIONAMENTO E A FIXAÇÃO DAS LÂMINAS DE ESTANQUEIDADE, DAS TUBAGENS EMBEBIDAS, DAS ARMADURAS DE ESPERA, DAS PEÇAS FIXAS E OUTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS DO BETÃO;
8. CONSULTAR EM CONJUNTO COM OS DESENHOS ESPECÍFICOS DE ELÉCTRODO DE TERRA;
9. AS JUNTAS DE BETONAGEM DEVERÃO SER DOTADAS DE VEDANTES DE BORRACHA HIDROEXPANSIVA DO TIPO "ADEKA ULTRA SEAL - KM2010" COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20x10mm, E DEVERÃO CUMPRIR O ESPECIFÍCADO NA NP EN 13670:2011;

ALTERAÇÕES

0	Emissão Inicial	08/07/21	FJJ	GRM

Aprovado

Data:

PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE

RATO - CAIS DO SODRÉ - LOTE 2

PROJETO DE EXECUÇÃO

Metropolitano de Lisboa

ESTRUTURAS
ESTAÇÃO SANTOS

DIMENSIONAMENTO GERAL
PLANTA À COTA (20.13) –
SALA DE VENTILAÇÃO

Aprov.		
Verif.		
Proj.	-	-
Des.	-	-

Escalas: 1:200

Des. nº 116379 F. 01/01

Alter. 0

Substitui

Substituído

Nº SAP –

Versão 0

Folha 01

Data	08/07/2021
Proj.	FJN, JMA
Des.	FJJ
Verif.	GRM, MCSC
Visto	RP

Des. nº RACS, MSS, PE, STR, EST, ESN, DW, 83106, 0

Alter. 0 Folha 01/01

Substitui

Substituído

coba Portugal JET ELJ MOTA-ENGIL ENGENHARIA spie batignolles International

METRO SANTOS SODRÉ ACE