2026

ALTERAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

INSTALAÇÃO AVÍCOLA DA CABRALA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Caraterísticas Gerais da Instalação Existente

A instalação avícola da Cabrala, já existente e em exploração, insere-se à data num terreno com uma área total de 14.22 hectares.

O local onde se encontra a instalação é composto por prédios rústicos, inseridos em: espaços agroflorestais, proteção da paisagem e recursos naturais e espaços urbanos e bem ventilado.

A configuração atual da instalação avícola em análise integra as seguintes edificações: 4 pavilhões de produção de galinhas poedeiras,1 armazém de estrume, 1 Centro de Inspeção e Classificação de Ovos. Será ainda construído o pavilhão 5, ficando com um efetivo total de 564716aves.



No quadro seguinte indicam-se as edificações existentes, as respetivas áreas de implantação, de construção, coberta e útil bem como área do sistema correspondente:

Quadro 1 – Edificações existentes e a construir – Dimensões dos pavilhões

Descrição	Comprimento interior (m)	Largura interior (m)	Área do Sistema (m²)	Nº Filas	Efetivo
Pavilhão 1	Já licenciado TUA20230301000626				167 040
Pavilhão 2					167 040
Pavilhão 3					70 274
Pavilhão 4					70 274
Pavilhão 5	107.86	21	2265.06	4	90 088

A capacidade da instalação passará para as 564716aves.

Cada ciclo de produção terá uma duração de 54 a 56 semanas, correspondente a 52 ou 54 semanas de postura seguidas de 2 semanas para a limpeza (através de lavagens a alta pressão) e vazio sanitário (após a saída de cada bando). Os ciclos de produção funcionam no esquema de "tudo dentro, tudo fora", estimando-se uma mortalidade de 3%.

Apresentação do Projeto de Ampliação

Com a construção do pavilhão 5, pretende-se um acréscimo da capacidade da instalação para aves de galinhas poedeiras.

O núcleo de produção terá assim capacidade para alojar um efetivo de 564716 de galinhas poedeiras por bando (a que correspondem Cabeças Normais – 7341 CN). A instalação, em sistema intensivo, é na Classe 1 e destina-se à produção de galinhas poedeiras em modo gaiola e solo.

O núcleo de produção avícola disporá das seguintes condições gerais:

- Possuirá filtro sanitário dotado de instalações sanitárias, implantado de modo a constituir o único acesso ao pavilhão de alojamento das aves;

- Possuirá um local para os efluentes zootécnicos gerados, devidamente coberto, fechado e impermeabilizado que será abastecido por telas transportadoras cobertas – isento de escorrências (estrume seco – excrementos);

- Possuirá zonas de acesso de veículos dotadas de arco de desinfeção, para desinfeção dos veículos;

- Possuirá 3 necrotérios refrigerados (câmara de refrigeração) para depósito dos cadáveres das aves, enquanto aguardam o seu encaminhamento para uma Unidade de Transformação de Subprodutos e eliminados conforme regras definidas pela Direção Geral de Veterinária. Serão colocadas arcas de refrigeração de cadáveres (divididas pelos 5 pavilhões, nas antecâmaras dos mesmos – ver planta parque de resíduos);

- Possuirá à entrada de cada pavilhão de uma zona com depósitos de água para abeberamento (conforme cada tipologia/especificação do pavilhão em causa). Antes de ser encaminhada para abeberamento e água sofrerá tratamento por meio de filtro de cordas e Sistemas de Ultravioletas. Todos os usos das águas serão totalizados por contadores parciais desde águas para abeberamento, arco de desinfeção, rega e painéis de refrigeração/nebulização;

- Instalações sociais (balneários e WC´s), e casa de recolha de ovos centro de classificação de ovos serão providas de água da Rede Pública de abastecimento.

Em termos de instalações e alojamento, prevê-se que o núcleo:

• Disporá de meios automáticos que permitem assegurar o controlo da ventilação, temperatura, humidade e luminosidade;

• Disporá de sistema de abastecimento de água com a qualidade adequada ao abeberamento dos animais;

• Disporá de sistema automático para recolha e encaminhamento dos dejetos das aves para o respetivo local de armazenamento;

• Disporá de janelas de arejamento guarnecidas com malha estreita à prova de pássaros;

• Disporá de local para o armazenamento temporário dos dejetos das aves, em estrutura própria.

O equipamento a instalar permitirá assegurar as condições de controlo zootécnico e hígio-sanitários dos animais, ou seja:

• Possuirá comedouros e bebedouros que cumprem as normas de bem-estar vigentes;

• Possuirá jaulas de alojamento das aves que cumprem com as normas de bem-estar vigentes;

• Possuirá equipamento destinado á limpeza das instalações;

Possuirá equipamento de pulverização destinado à aplicação de desinfetantes e inseticidas

Em termos de condições das instalações de carácter social refere-se que:

- Cada pavilhão dispõe de uma antecâmara que, cada um equipado com um balneário, um sanitário, um lavabo e uma cabine de duche.
- Dado o número de funcionários não se justifica a implantação de outras instalações de carácter social como sendo: cantina ou refeitório, posto médico ou posto de 1ºs socorros. Apenas existe na instalação uma caixa de 1ºs socorros para pequenos ferimentos.

No que se refere a condições de segurança, higiene e saúde no trabalho salienta-se que, sempre que possível, o proponente procura instalar tecnologias que permitam melhorar todo o processo de criação, para que sejam reduzidos ou evitados determinados riscos, quer para os animais, quer para o próprio trabalhador (tratador).

Os sistemas a seguir indicados de uma forma direta permitem contribuir para a redução de determinados riscos para a saúde do trabalhador, como sendo:

• Sistema automático de ventilação – Este sistema de uma forma automática, pré-estabelecida, permitirá controlar a qualidade do ar interior do pavilhão, que para além de ser benéfico para as aves, é igualmente benéfico para o trabalhador;

• Sistema automático de fornecimento de ração - Este sistema de uma forma automática, pré-estabelecida, permitirá evitar falhas no fornecimento de ração aos animais, e ao mesmo tempo, evitará para com o trabalhador, esforços excessivos e exposição do mesmo às poeiras, quando comparado com o fornecimento de ração manual;

• Sistema automático de recolha e transporte dos dejetos das aves - Este sistema permite de uma forma mais rápida e sem qualquer esforço e contacto do trabalhador, retirar todos os dejetos das aves.

.