

INSTALAÇÃO DE APOIO	ÁREA [m²]
Portaria na entrada da pedreira	7
Oficina e armazéns de apoio	215
Casa do guarda	45
Báscula	50
Unidade industrial de lavagem e classificação de areias	1470
Futuras instalações de higiene	80

ZONAS	ÁREA [m²]
Área de pedreira (ampliação)	603 685
Área de escavação	488 845
Zona de defesa	37 235
Instalações auxiliares	18 645
Instalação de resíduos	27 840
Área para recuperação paisagística no imediato [com sobreposição com zona de defesa]	27 915 [6600]
Área de acessos	9805

- LIMITE DE PEDREIRA
- LIMITE DA ÁREA LICENCIADA
- CURVAS DE NÍVEL
- PONTO COTADO
- ACESSOS/CAMINHOS
- APOIO DA LINHA ELÉTRICA DA REN
- PAIÓIS (EXTERNOS À PEDREIRA)

ZONAMENTO

- ÁREA DE ESCAVAÇÃO
- ZONA DE DEFESA
- INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS
- DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE PARGAS E ESTÉREIS
- ÁREA PARA RECUPERAÇÃO NO IMEDIATO
- INSTALAÇÕES AUXILIARES
- (1) PORTARIA NA ENTRADA DA PEDREIRA
- (2) OFICINA E ARMAZÉNS DE APOIO
- (3) SALA DE REFEIÇÕES/CASA DO GUARDA
- (4) BÁSCULA
- (5) FUTURAS INSTALAÇÕES DE HIGIENE
- (6) UNIDADE INDUSTRIAL DE LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE AREIAS

O levantamento encontra-se no sistema ETRS89/TM06 (abril 2022)

EMPRESA PROJETISTA:

VISA consultores
Rua a Gazeta de Oeiras, n.º 18-A - 2780-171 Oeiras - Tel.:214461420 - Fax:214461421
geral@visaconsultores.com

CLIENTE:

FRANCAME

PROJETO: PLANO DE PEDREIRA DA AMPLIAÇÃO DA DA PEDREIRA DE AREIA "VALE MILHAÇOS N.º 2"

PEÇA: ZONAMENTO DA PEDREIRA

TÉCNICO RESPONSÁVEL: João Meira

DESENHADO:	VERIFICADO:	DATA:
João Meira	Mário Bastos	Abril 2023
ESCALA: 1:2000	Nº PROJETO: 3367	NORTE:
N/REF: D.233367.02.0203.JM	DESENHO Nº: 02	