NOTA:

1. O MATERIAL DA REDE DE COLETORES PLUVIAIS DEVERÁ SER O PP CORRUGADO E BETÃO, E O DA REDE DOMÉSTICA DEVERÁ SER EM PVC LISO SN8. AMBAS AS TUBAGENS DEVERÃO TER CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA COMPATÍVEL COM AS CARGAS A QUE ESTARÃO SUJEITOS QUANDO INSTALADOS
2. COLETORES ENTRE CALEIRAS DE PAVIMENTO E CAIXAS DE RECEÇÃO/LIGAÇÃO OU QUANDO NÃO INDICADO: DN160mm, em PP CORRUGADO SN8, COM INCLINAÇÃO ENTRE 2% E 4%
3. COLETORES ENTRE CAIXAS DE RECEÇÃO/DERIVAÇÃO E CAIXAS DE LIGAÇÃO, OU QUANDO NÃO INDICADO: DN200mm A DN315mm, EM PP CORRUGADO SN8, COM INCLINAÇÃO ENTRE 2% E 4%
4. COLETORES ENTRE CAIXAS DE LIGAÇÃO E CAIXAS DE VISITA, OU QUANDO NÃO INDICADO: DN315mm, em PP CORRUGADO SN8, COM INCLINAÇÃO ENTRE 2% E 4%
5. COLETORES PARA OS RAMAIS DE LIGAÇÃO DOMICILIÁRIA: MÍNIMO DN200, EM PVC LISO SN8 OU PP CORRUGADO SN8, COM INCLINAÇÃO ENTRE 2% E 4%; A INSERÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO NA REDE PÚBLICA PODE FAZER-SE COM LIGAÇÃO À CÂMARA DE VISITA MAIS PRÓXIMA, OU COM CAIXA DE INSERÇÃO NÃO VISITÁVEL (CAIXA CEGA)
6. VALETA MEIA CANA + GEODRENO: VALETA MEIA CANA DN500mm, EM BETÃO, E TUBAGEM GEODRENO DN200mm, EM PVC, SEMI-PERFURADO, ENVOLVIDO EM BRITA E GEOTÊXTIL, A ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DO TERRENO E/OU COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.50%
7. CALEIRAS DE PAVIMENTO COM GRELHA: CANAL PRÉ-FABRICADO EM BETÃO POLÍMERO, DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONSOANTE DESENHO DE PORMENORES, INCLUINDO CANAL, CAIXA SUMIDOURA E GRELHA EM FERRO FUNDIDO, CLASSE D400, COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.50%
8. OS COLETORES E QUALQUER ÓRGÃO ACESSÓRIO DA REDE QUE FOREM SUBSTITUÍDOS, DEVEM SER REMOVIDOS DO LOCAL E DEVIDAMENTE ATERRADOS OS ESPAÇOS POR ELES OCUPADOS
9. TODAS AS CAIXAS DE RAMAL DA REDE LOCALIZADOS NA ZONA DE INTERVENÇÃO E NÃO IDENTIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, DEVERÃO SER AJUSTADOS ÀS NOVAS COTAS DE PAVIMENTO DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E REDE VIÁRIA, SE ALTERADAS
10. AS LIGAÇÕES À REDE EXISTENTE FORAM REPRESENTADAS TENDO COMO REFERÊNCIA O CADASTRO DA REDE DE ESGOTOS FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO DA SIMAR LOURES E ODIVELAS, PELO QUE A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS PODE NÃO CORRESPONDER EXACTAMENTE À REALIDADE, SENDO NECESSÁRIA A SUA VALIDAÇÃO
11. ANTES DA EXECUÇÃO DAS REDES, DEVERÁ CONFIRMAR-SE EM OBRA AS COTAS DE LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE
12. CONSULTAR OS PROJETOS DAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
13. QUALQUER DISCREPÂNCIA RELATIVAMENTE AOS PROJETOS DAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, DEVERÁ SER ATEMPADAMENTE COMUNICADA PELO EMPREITEIRO AO PROJETISTA DE ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO

LEGENDA:

REDE DE ABASTECIMENTO (A EXECUTAR)

- COLETOR DOMÉSTICO
- COLETOR PLUVIAL
- CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA
- CAIXA DE VISITA PLUVIAL
- CAIXA DE RAMAL E RAMAL DOMICILIÁRIO RESIDUAL DOMÉSTICO
- CAIXA DE RAMAL E RAMAL DOMICILIÁRIO RESIDUAL PLUVIAL
- SUMIDOURO
- SUMIDOURO DUPLO
- CALEIRA DE PAVIMENTO
- CAIXA DE PASSAGEM REDE PERIFÉRICA
- CAIXA DE RECOLHA REDE PERIFÉRICA
- DRENAGEM TIPO I
- 00
- SENTIDO ESCOAMENTO

– LIMITE ÁREA DA PROPRIEDADE

00 . A	Emissão Inicial do Desenho.	2026/03
Revisão	Descrição	Data

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter

Arquitectura / Coordenação — Architecture / Coordination

Projetos de Especialidades — Engineering Projects

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter

JARDINS DE SACAVÉM

Título do Projecto — Project Title

CLARISSAS

Localização — Location

QUARTEL DE SACAVÉM - LOURES

Disciplina — Discipline

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Fase — Stage

PROJETO DE EXECUÇÃO

Título — Drawing Name

TRAÇADO PROPOSTO.
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO (FOLHA 1/2)

Colaboração — Team
Manuel Pera Fernandes, eng.º (24763N)
Paulo Ferreira, eng.º (31169D)

Código — Code
9 - 4 3 6 - H O U - L R S

Ficheiro — File
REG-PE.0.303.05_06-000A

Alterado por — Last Change
tiranjinho - 04/03/2026

Data — Date
MARÇO 2026

Escala — Scale
1:500

Número do Desenho — Drawing number

REG - PE.0.3.0.3.0.5.0.A

Disciplina | Fase | Grupo | Número | Folha

Rev. C.Int.

Autor do Projecto: Paulo Ferreira, Eng.º (OE: 45168)

Este desenho é propriedade intelectual da sua autoria, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer fim a não ser o seu indicado.
Este desenho foi desenvolvido com versões da software AUTOCAD devidamente licenciadas de acordo com o "Contrato de Licença de Software Autodesk" da Autodesk, Inc.®

ISO A1 (841 x 594mm) - Quartel de Quartel Fernandes (31169D)PDFlow
Data de criação: 04/03/2026 15:57:45 - tiranjinho
Data de plot: 04/03/2026 15:57:45 - tiranjinho
Data de plot: 04/03/2026 15:57:45 - tiranjinho