



GÁS DA TERRA - PROJETO BIOMETANO ABRIGADA

ARQUITETURA MAPA DE QUANTIDADES

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
NOTA PRÉVIA					
As quantidades de trabalho referentes a cada item do Mapa de Quantidades de trabalho, representam o fornecimento e assentamento de todos os materiais e a execução global desse trabalho, incluindo todos os acessórios e operações, de acordo com as Peças Desenhadas e Caderno de Encargos do Projeto.					
ARQUITETURA					
1 Edifícios					
1.1	Fornecimento e execução de edifício de processamento (áreas de armazenamento do digerido sólido, de cattle manure e de chicken dung, área de processo, área de alimentação e a área de higienização), em estrutura metálica, incluindo os trabalhos de arquitetura e de todas as especialidades, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução.	vg	1.00		
1.2	Fornecimento e execução do edifício dos escritórios, em estrutura metálica, incluindo os trabalhos de arquitetura e de todas as especialidades, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução.	vg	1.00		
1.3	Fornecimento e execução do Posto de Transformação, incluindo os trabalhos de arquitetura e de todas as especialidades, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução.	vg	1.00		
2 Vedações					
2.1	Fornecimento e instalação de vedação tipo I, composta por rede metálica tipo tubarão malha 50x50 mm e poste tipo bekaclip da bekaert, ou equivalente, incluindo fornecimento e execução de madiços em betão para fixação dos postes, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	456.00		
2.2	Fornecimento e instalação de Vedação tipo II, composta por rede "Plasitor" 50/3.70 da Betafence, ou equivalente, em aço galvanizado e plastificado, por poste metálico com secção circular galvanizado pelo interior e exterior e plastificado, com 1,6 m de altura e com três alinhamentos de arame farpado, incluindo fornecimento e execução de murete de para assentamento da rede, de acordo com as peças desenhadas do projeto, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	ml	499.00		
2.3	Fornecimento e instalação de portão tipo "Robusta UB" 8000x2000 mm com crista defensiva e ou equivalente, de de duas folhas, devidamente nivelado e aprumado, incluindo ferragens, fixações, puxadores e todos os restantes acessórios necessários à sua correta aplicação e funcionamento, de acordo com especificações do fabricante.	un	1.00		
2.4	Fornecimento e instalação de porta de homem da Iberveda com a dimensão 1000x2000mm e com crista defensiva da betafence, ou equivalente, incluindo ferragens, fixações, puxadores e todos os restantes acessórios necessários à sua correta aplicação e funcionamento, de acordo com especificações do fabricante.	un	1.00		
3 Zonas de circulação					
3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento pedonal em material granular, com 10 cm de espessura, incluindo compactação e nivelamento bem como todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução.	m ²	5,171.00		



GÁS DA TERRA - PROJETO BIOMETANO ABRIGADA

ARQUITETURA
MAPA DE QUANTIDADES

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
3.2	Execução pavimento térreo em betão armado com 0.20m de espessura, com malha de armadura de $\phi 12/0.15$ em aço A500 NR, com caixa de pavimento térreo incluindo compactação do terreno a 95% do ensaio de proctor modificado, camada de sub-base com 0.20m de brita 30 muito bem arrumada, camada de base com 0.10m de tout-venant, filme de polietileno de alta densidade (mínimo 250gr/m ²) e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução desta atividade.	m ²	4,195.00		