

Resumo Não Técnico

O atual projeto de alterações contempla as seguintes situações:

- 1) Construção de cinco novos silos para armazenamento de matéria-prima (duas unidades com 6.000 toneladas de capacidade e três unidades com 3.000 toneladas de capacidade). Nestes silos serão armazenadas matérias-primas, como milho e outros cereais. No total, permitirão aumentar a capacidade de armazenamento em 21 000 ton de matérias-primas;
- 2) Instalação de um segundo moinho de rolos, que ao funcionar em simultâneo com o moinho de rolos existente, irá permitir o aumento da capacidade de produção de farinado em 500 ton/dia. Desta forma, a capacidade de produção da unidade industrial passará de 1.500 ton/dia, para 2.000 ton/dia;
- 3) Instalação de uma nova linha de embalagem de saquetas de 5 kg, com a capacidade para embalar 3.500 Kg/hora.