Listagem de equipamentos para pavilhões de produção de perus (recria e engorda)	
Nº linhas de alimentação Nave 1	4
Nº linhas de alimentação Nave 2	4
Nº de comedouros/linha Nave 1	85
Nº de comedouros/linha Nave 2	72
Nº total de comedouros	157
Comprimento total das linhas de alimentação (m)	236
Nº de linhas de bebedouros Nave 1	3
Nº de linhas de bebedouros Nave 2	3
Nº de bebedouros/linha Nave 1	128
Nº de bebedouros/linha Nave 2	108
Nº total de bebedouros	236
Comprimento das linhas de abeberamento (m)	236
Nº silos Nave 1	2
N.º silos Nave 2	2
N.º total de silos	4
Capacidade por silo (ton)	20
N.º de geradores de ar quente a pellets Nave 1	1
N.º de geradores de ar quente a pellets Nave 2	1
N.º total de geradores de ar quente a pellets	2
N.º de painéis evaporativos a água Nave 1	2
N.º de painéis evaporativos a água Nave 2	2
N.º total de painéis evaporativos a água	4
N.º de depósitos de recolha da água dos painéis evap. Nave 1	2
N.º de depósitos de recolha da água dos painéis evap. Nave 2	2
N.º total de depósitos de recolha da água dos painéis evap.	4
Nº de janelas de guilhotina Nave 1	186
Nº de janelas de guilhotina Nave 2	156
Nº total de janelas de guilhotina	342
N.º de ventiladores laterais mínimos Nave 1	40
N.º de ventiladores laterais mínimos Nave 2	34
N.º total de ventiladores laterais mínimos	74
Nº ventiladores de teto Nave 1	7
Nº ventiladores de teto Nave 2	5
Nº total de ventiladores de teto	12
N.º de ventiladores de grande caudal de fundo Nave 1	10
N.º de ventiladores de grande caudal de fundo Nave 2	10
N.º total de ventiladores de grande caudal de fundo	20
Nº de luminárias Nave 1	40
N.º de luminárias Nave 2	34
N.º luminárias sala técnica	7
N.º total de luminárias	81
N.º de arcas congeladoras na sala técnica	4
Quadros de controlo	-
Quadros elétricos	-
Sondas/sensores	-
Balanças	-
Rede de tratamento de água	-
Moto-redutores	-