



1. Todas as unidades são expressas em metros, quando não indicado.
2. As indicações (cotas, dimensões, etc.) para a construção civil constantes das peças desenhadas devem ser confirmadas pelos fornecedores dos equipamentos, em função dos equipamentos que vierem a ser efetivamente instalados.
3. Os equipamentos hidromecânicos, eletromecânicos, mecânicos e elétricos a instalar estão representados nas peças desenhadas a título meramente indicativo, não constituindo especificação dos mesmos. A especificação dos equipamentos consta do topo das especificações técnicas.
4. Os botões de 2ª fase para instalação das peças fixas dos equipamentos (ex: comportas, grelhas, etc.) deverão ser definidos pelos fornecedores dos respectivos equipamentos.
5. Eventuais sobreescavações deverão ser preenchidas até à cota de projeto com betão ciclopico e/ou betão de regularização.

Projeto	PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO		
Desenho	Ricardo Portela		
Visto	Pedro Marques	PROJETO DE EXECUÇÃO	Desenho n.º 008
Aprovado	Pedro Marques	CÂMARA DE CARGA DEFINIÇÃO	Folha 01/01
Escalas	1:100	ESTRUTURA DE ENTRADA E CÂMARA DO MEDIDOR DE CAUDAL. CORTES	Revisão 0
			N.º Arquivo 023-61-041
			Data Outubro 2024