

## **Santacarnes, S.A. – Alteração de Licença Ambiental**

### **Apresentação das medidas a adoptar aquando da cessação da actividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental**

#### **Fase de Desactivação**

- A fase de desactivação será semelhante à fase de construção, prevendo-se a implementação das mesmas medidas de minimização.
- Remoção integral das edificações e infra-estruturas instaladas no Projecto, no fim da sua vida útil.
- Os materiais removidos deverão ser transportados e levados a destino final para serem integrados em processos adequados de reciclagem.
- As movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário, preservando a vegetação existente no local e procedendo à renaturalização dos solos em áreas onde estruturas existentes sejam removidas.
- Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas: limpeza de todos os materiais e resíduos, quer na área do Projecto, quer noutras zonas onde se verifique a acumulação indevida; mobilização dos solos promovendo a sua descompactação.
- Após a fase de desactivação, iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível, desta forma prevenindo a erosão dos solos e a sua infestação por espécies exóticas invasoras.