A400
GREEN BY DEFAULT

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

Nº PROJETO NOME	REQUERENTE
2019089-P: OPO City - ME	**MOTA-ENGIL REAL ESTATE PORTUGAL, S.A.**
DESIGNAÇÃO DA OBRA	LOCAL DA OBRA
Loteamento OPO CITY	**Matosinhos** **Portugal**
ZONA - DESCRIÇÃO	FASE DO PROJETO
000 - Obras de Urbanização	**ESP - Estudo prévio**
ESPECIALIDADE	SUBESPECIALIDADE
VIA - Vias de Comunicação	**SSE - Sem subespecialidade**

2019089-P: OPO City - ME

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

EMISSÃO	DATA	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	VAL.
00	2023-08-18	Primeira Emissão	RC	VS	PB

2019089-P: OPO City - ME

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

	MOTA-ENGIL REAL ESTATE PORTUGAL, S.A. Loteamento OPO CITY Matosinhos Portugal	ESP - Estudo prévio VIA - Vias de Comunicação SSE - Sem subespecialidade			
Nº ARTIGO	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADES	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	**TERRAPLENAGENS**				
1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactação	m3			
1.2	Aterro com utilização de solos provenientes da obra dos edifícios, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactação	m3			
2	**PAVIMENTAÇÃO**				
2.1	Pavimentação da faixa de rodagem, camada de desgaste em betão betuminoso	m2	36376,00		
2.2	Pavimentação de baias de estacionamento, camada de desgaste em cubos de granito	m2	7379,00		
2.3	Pavimentação de passeios, camada de desaste em granito (micro-cubo, cubo, lajetas)	m2	20595,00		
2.4	Pavimentação da ciclovia, camada de desgaste em betão betuminoso	m2	2643,00		
2.5	Lancis e guias de granito com 0,20 m de largura	m	13744,00		
	Lancis e guias de granito com 0,08 m de largura	m	6847,00		