

FINALGARVE

Empreitada:	Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE	

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
01	TERRAPLENAGEM <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- Trabalhos preparatórios:				
01.1.1	- Desmatção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	43 684	0.26 €	11 357.84 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m2	43 684	0.26 €	11 357.84 €
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em depósito provisório.	m3	13 105	1.01 €	13 236.25 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m3	13 105	1.01 €	13 236.25 €
01.2	- Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:				
01.2.1	- Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	10 139	1.26 €	12 775.64 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m3	10 139	1.26 €	12 775.64 €
01.2.3	- Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:				
01.2.3.1	- Incluindo espalhamento e compactação.	m3	1 639	2.25 €	3 686.85 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m3	1 639	2.25 €	3 686.85 €
01.2.4	- Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3	508	2.01 €	1 021.08 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m3	508	2.01 €	1 021.08 €
01.2.6	- Regularização de taludes de escavação:				
01.2.6.1	- Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente.	m2	1 250	0.26 €	324.92 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m2	1 250	0.26 €	324.92 €
01.2.7	- Regularização de taludes de aterro.	m2	1 835	0.26 €	477.18 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m2	1 835	0.26 €	477.18 €
	Outros Trabalho				
	- Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras de 30cm)	m2	31 242	1.75 €	54 673.50 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m2	31 242	1.75 €	54 673.50 €