

FINALGARVE

Empreitada:	Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE	

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02	PAVIMENTAÇÃO				
	<i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i>				
02.1	- Camadas granulares:				
02.1.1	- Com características de sub-base:				
02.1.1.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
02.1.1.1.1	- Com 0,15 m de espessura.	m2	5 402	1.38 €	7 454.76 €
	1 - Aldeamento A	m2	5 402	1.38 €	7 454.76 €
02.1.1.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2		1.76 €	
	1 - Aldeamento A	m2		1.76 €	
02.1.1.1.3	- Com 0,30 m de espessura em passadeiras sobrelevadas.	m2		2.63 €	
	1 - Aldeamento A	m2		2.63 €	
02.1.2	- Com características de base:				
02.1.2.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
02.1.2.1.1	- Com 0,15 m de espessura.	m2	5 402	1.51 €	8 157.32 €
	1 - Aldeamento A	m2	5 402	1.51 €	8 157.32 €
02.1.2.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2		1.88 €	
	1 - Aldeamento A	m2		1.88 €	
02.3	- Camadas de misturas betuminosas a quente:				
02.3.1	- Com características de base:				
02.3.1.1	- Em macadame betuminoso:				
02.3.1.1.1	- Com 0,06 m de espessura.	m2		2.76 €	
	1 - Aldeamento A	m2		2.76 €	
02.3.2	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
02.3.2.1	- Em betão betuminoso:				
02.3.2.1.1	- Com 0,04 m de espessura.	m2		2.01 €	
	1 - Aldeamento A	m2		2.01 €	
02.4	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				

FINALGARVE

Empreitada:

**PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA
GRANDE**

Código:

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02.4.1	- Rega de impregnação betuminosa:				
02.4.1.1	- Com emulsão betuminosa.	m2		0.28 €	
	1 - Aldeamento A	m2		0.28 €	
02.4.2	- Rega de colagem:				
02.4.2.1	- Com emulsão.	m2		0.38 €	
	1 - Aldeamento A	m2		0.38 €	
02.5	- Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:				
02.5.1	- Vidraço.	m2		8.76 €	
	1 - Aldeamento A	m2		8.76 €	
02.6	- Pavimentos em cantaria				
02.6.1	Pavimento em Cubos de Granito Cinza com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	4 297	15.01 €	64 494.97 €
	1 - Aldeamento A	m2	4 297	15.01 €	64 494.97 €
02.6.2	Pavimento em Cubos de Granito Amarelo com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	41	15.01 €	618.41 €
	1 - Aldeamento A	m2	41	15.01 €	618.41 €
02.6.3	Pavimento em Cubos de Granito rosa com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	108	15.01 €	1 621.08 €
	1 - Aldeamento A	m2	108	15.01 €	1 621.08 €
02.6.4	Pavimento em Cubos de Calcario com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	996	12.51 €	12 459.96 €
	1 - Aldeamento A	m2	996	12.51 €	12 459.96 €
02.7	- Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:				
02.7.1	- Lancil de passeio, incluindo fundação.	m		7.51 €	
	1 - Aldeamento A	m		7.51 €	
02.7.2	- Lancil galgável, incluindo fundação.	m		10.01 €	
	1 - Aldeamento A	m		10.01 €	
	Lancil de canteiro incluindo fundação.	m	3 421	6.01 €	20 561.07 €
	1 - Aldeamento A	m	3 421	6.01 €	20 561.07 €