

FINALGARVE					
Empreitada:					Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE					
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
03	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
	<i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
03.1	- Sinalização vertical:				
03.1.1	- Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:				
03.1.1.1	- Sinais triangulares:				
03.1.1.1.1	- Com L = 0,70 m.	un	3	34.41 €	103.23 €
	1 - Aldeamento A	un	3	34.41 €	103.23 €
03.1.1.2	- Sinais circulares:				
03.1.1.2.1	- Com diâmetro igual a 0,70 m.	un		34.41 €	
	1 - Aldeamento A	un		34.41 €	
03.1.1.3	- Sinais octogonais (STOP):				
03.1.1.3.1	- Com L = 0,70 m.	un		34.41 €	
	1 - Aldeamento A	un		34.41 €	
03.1.1.4	- Sinais quadrangulares:				
03.1.1.4.1	- Com L = 0,70 m.	un		34.41 €	
	1 - Aldeamento A	un		34.41 €	
03.1.2	- Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:				
03.1.2.1	- Sinais de Pré-aviso:				
03.1.2.1.1	- Pré-avisos gráficos (PAG's), laterais.	m2		98.31 €	
	1 - Aldeamento A	m2		98.31 €	
03.1.2.2	- Sinais de direcção:				
03.1.2.2.1	- Setas S's.	m2		98.31 €	
	1 - Aldeamento A	m2		98.31 €	
03.1.3	- Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				
03.1.3.1	- Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de "código"), setas e painéis:				

FINALGARVE

Empreitada:

Código:

PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
03.1.3.1.1	- Em perfis metálicos não tubulares. 1 - Aldeamento A	Kg Kg		0.99 € 0.99 €	
03.1.3.1.2	- Em perfis metálicos tubulares. 1 - Aldeamento A	Kg Kg		1.09 € 1.09 €	
03.1.3.2	- Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de "código"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias. 1 - Aldeamento A	m3 m3		36.87 € 36.87 €	
03.2	- Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:				
03.2.1	- <i>Marcas Longitudinais:</i>				
03.2.1.2	- Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). 1 - Aldeamento A	m m		0.32 € 0.32 €	
03.2.1.4	- <i>Linha branca tracejada (LBT):</i>				
03.2.1.4.3	- Com 0,12 m de largura e relação traço/espço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). 1 - Aldeamento A	m m		0.30 € 0.30 €	
03.2.1.4.10	- Com 0,20 m de largura e relação traço/espço 1.5/2 m (LBT 0,20; 1.5/2). 1 - Aldeamento A	m m		0.37 € 0.37 €	
03.2.1.4.14	- Com 0,30 m de largura e relação traço/espço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). 1 - Aldeamento A	m m		0.59 € 0.59 €	
03.2.1.5	- <i>Guias:</i>				
03.2.1.5.2	- Com 0,15 m de largura. 1 - Aldeamento A	m m		0.62 € 0.62 €	
03.2.3	- <i>Outras marcas:</i>				
03.2.3.1	- Raias oblíquas paralelas. 1 - Aldeamento A	m2 m2		9.84 € 9.84 €	
03.2.3.3	- <i>Triângulo de cedência de prioridade:</i>				
03.2.3.3.1	- Com h = 2,0 m. 1 - Aldeamento A	un un		12.29 € 12.29 €	
03.3	- Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				

FINALGARVE					
Empreitada:					Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE					
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
03.3.3	- Baías direccionais:				
03.3.3.2	- Múltiplas (4 módulos):				
03.3.3.2.1	- Com 0,40 m de lado.	un		58.99 €	
	1 - Aldeamento A	un		58.99 €	
03.3.3.4	- Balizas laterais de posição:				
03.3.3.4.1	- Metálicas com L = 0,20 m.	un			
03.3.3.4.2	- Metálicas com L = 0,30 m.	un		27.04 €	
	1 - Aldeamento A	un		27.04 €	
03.9	- Outros trabalhos:				
03.9.1	Marcas Longitudinais				
03.9.1.1	Linhas branca tracejada com 0.12 m de largura e relação traço/espço 3/4 (LBT 0.12; 3/4)	m		0.37 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.37 €	
03.9.1.2	Linhas branca tracejada com 0.12 m de largura e relação traço/espço 2.5/1 (LBTa 0.12; 2.5/1)	m		0.42 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.42 €	
03.9.2	Marcas rodoviárias em pedra :				
03.9.2.1	Marcas Longitudinais:				
03.9.2.1.1	- Linha branca continua(LBC) executada:				
03.9.2.1.1.1	- Em blocos de granito de aresta 0.11m:	m		1.73 €	
	1 - Aldeamento A	m		1.73 €	
03.9.2.1.1.2	- Em blocos de calcario de aresta 0.11m:	m	452	1.48 €	669.34 €
	1 - Aldeamento A	m	452	1.48 €	669.34 €
03.9.2.1.2	- Linha branca tracejada (LBT) executada:				
03.9.2.1.2.1	- Em blocos de granito de aresta 0.11m:				
03.9.2.1.2.1.1	relação traço/espço 3/4 m	m		0.87 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.87 €	
03.9.2.1.2.1.2	relação traço/espço 1,5/2.0 m	m		0.89 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.89 €	
03.9.2.1.2.1.3	relação traço/espço 0.4/0.3 m	m		1.11 €	

FINALGARVE					
Empreitada:					Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE					
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
	1 - Aldeamento A	m		1.11 €	
03.9.2.1.2.2	- Em blocos de calcário aresta 0.11m:				
03.9.2.1.2.2.1	relação traço/espço 1/1 m	m	24	0.74 €	17.77 €
	1 - Aldeamento A	m	24	0.74 €	17.77 €
03.9.2.1.2.2.2	relação traço/espço 3/4 m	m	528	0.62 €	327.36 €
	1 - Aldeamento A	m	528	0.62 €	327.36 €
03.9.2.1.2.2.3	relação traço/espço 2.5/1 m	m		0.87 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.87 €	
03.9.2.1.2.2.4	relação traço/espço 1,5/2.0 m	m		0.69 €	
	1 - Aldeamento A	m		0.69 €	
03.9.2.1.2.2.5	relação traço/espço 0.4/0.3 m	m	7	0.99 €	6.80 €
	1 - Aldeamento A	m	7	0.99 €	6.80 €
03.9.2.1.3	- Guias executadas:				
03.9.2.1.3.1	- Em blocos de calcário aresta 0.11m:	m		1.48 €	
	1 - Aldeamento A	m		1.48 €	
03.9.2.2	- Marcas Transversais:				
03.9.2.2.1	- Em blocos de calcário de aresta 0.11m:				
03.9.2.2.1.1	- Barras de paragem com 0,50 m de largura.	m2		7.38 €	
	1 - Aldeamento A	m2		7.38 €	
03.9.2.2.1.2	- Barras de paragem com 0,60 m de largura.	m2	3	7.38 €	18.84 €
	1 - Aldeamento A	m2	3	7.38 €	18.84 €
03.9.2.2.1.3	- Passadeiras de peões.	m2	13	7.38 €	96.88 €
	1 - Aldeamento A	m2	13	7.38 €	96.88 €
03.9.2.3	- Outras Marcas:				
03.9.2.3.1	- Em blocos de calcário de aresta 0.11m:				
03.9.2.3.1.1	- Raias oblíquas paralelas.	m2		7.87 €	
	1 - Aldeamento A	m2		7.87 €	
03.9.2.3.1.2	- Triângulo de cedência de prioridade:				
	- Com h = 2,0 m.	un	2	73.74 €	147.48 €
	1 - Aldeamento A	un	2	73.74 €	147.48 €
03.9.2.3.1.3	- Inscrições STOP	un		98.31 €	
	1 - Aldeamento A	un		98.31 €	

FINAL GARVE					
Empreitada:					Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE					
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
03.9.2.3.2	- Em blocos de granito de aresta 0.11m:				
03.9.2.3.2.1	- Triângulo de cedência de prioridade:				
	- Com h = 2,0 m.	un		122.89 €	
	1 - Aldeamento A	un		122.89 €	
03.9.3.2.2.2	- Inscrições Estacionamento para Motociclista	un		196.62 €	
	1 - Aldeamento A	un		196.62 €	
03.9.3.2.2.3	- Inscrições Estacionamento para Mobilidade Reduzida			245.78 €	
	1 - Aldeamento A	un		245.78 €	
03.9.3.2.2.4	- Inscrições Estacionamento Serviços	un		172.05 €	
	1 - Aldeamento A	un		172.05 €	
03.9.3.2.2.5	- Inscrições Estacionamento Emergência	un		147.47 €	
	1 - Aldeamento A	un		147.47 €	
03.9.4	Sinalização Vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento e elementos de suporte				
03.9.4.1	Placas adicionais	un		7.38 €	
	1 - Aldeamento A	un		7.38 €	