

FINALGARVE

Empreitada:	Código:
PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE	

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
01	TERRAPLENAGEM <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- Trabalhos preparatórios:				
01.1.1	- Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	26 462	0.26 €	6 880.03 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m2	26 462	0.26 €	6 880.03 €
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em depósito provisório.	m3	7 939	1.01 €	8 017.89 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m3	7 939	1.01 €	8 017.89 €
01.2	- Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:				
01.2.1	- Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	4 416	1.26 €	5 564.03 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m3	4 416	1.26 €	5 564.03 €
01.2.3	- Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:				
01.2.3.1	- Incluindo espalhamento e compactação.	m3	6 183	2.25 €	13 911.53 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m3	6 183	2.25 €	13 911.53 €
01.2.4	- Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3		2.01 €	
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m3		2.01 €	
01.2.6	- Regularização de taludes de escavação:				
01.2.6.1	- Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente.	m2	277	0.26 €	71.92 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m2	277	0.26 €	71.92 €
01.2.7	- Regularização de taludes de aterro.	m2	1 264	0.26 €	328.74 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m2	1 264	0.26 €	328.74 €
	Outros Trabalho				
	- Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras de 30cm)	m2	11 866	1.75 €	20 765.94 €
2.1	Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m2	11 866	1.75 €	20 765.94 €