

FINALGARVE

Empreitada:

Código:

PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
01	TERRAPLENAGEM <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- Trabalhos preparatórios:				
01.1.1	- Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	6 262	0.26 €	1 628.21 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	6 262	0.26 €	1 628.21 €
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em depósito provisório.	m3	1 879	1.01 €	1 897.49 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m3	1 879	1.01 €	1 897.49 €
01.2	- Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:				
01.2.1	- Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	479	1.26 €	603.41 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m3	479	1.26 €	603.41 €
01.2.3	- Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:				
01.2.3.1	- Incluindo espalhamento e compactação.	m3	1 193	2.25 €	2 684.25 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m3	1 193	2.25 €	2 684.25 €
01.2.4	- Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3		2.01 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m3		2.01 €	
01.2.6	- Regularização de taludes de escavação:				
01.2.6.1	- Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente.	m2		0.26 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		0.26 €	
01.2.7	- Regularização de taludes de aterro.	m2	220	0.26 €	57.23 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	220	0.26 €	57.23 €
	Outros Trabalho				
	- Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras de 30cm)	m2	3 366	1.75 €	5 890.96 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	3 366	1.75 €	5 890.96 €