

FINALGARVE

Empreitada:

Código:

PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02	PAVIMENTAÇÃO				
	<i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i>				
02.1	- Camadas granulares:				
02.1.1	- Com características de sub-base:				
02.1.1.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
02.1.1.1.1	- Com 0,15 m de espessura.	m2	3 245	1.38 €	4 478.10 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	3 245	1.38 €	4 478.10 €
02.1.1.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2		1.76 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		1.76 €	
02.1.1.1.3	- Com 0,30 m de espessura em passadeiras sobrelevadas.	m2		2.63 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		2.63 €	
02.1.2	- Com características de base:				
02.1.2.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
02.1.2.1.1	- Com 0,15 m de espessura.	m2	3 245	1.51 €	4 899.95 €
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	3 245	1.51 €	4 899.95 €
02.1.2.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2		1.88 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		1.88 €	
02.3	- Camadas de misturas betuminosas a quente:				
02.3.1	- Com características de base:				
02.3.1.1	- Em macadame betuminoso:				
02.3.1.1.1	- Com 0,06 m de espessura.	m2		2.76 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		2.76 €	
02.3.2	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
02.3.2.1	- Em betão betuminoso:				
02.3.2.1.1	- Com 0,04 m de espessura.	m2		2.01 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		2.01 €	
02.4	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				

FINALGARVE

Empreitada:

Código:

**PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA
GRANDE**

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02.4.1	- Rega de impregnação betuminosa:				
02.4.1.1	- Com emulsão betuminosa.	m2		0.28 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		0.28 €	
02.4.2	- Rega de colagem:				
02.4.2.1	- Com emulsão.	m2		0.38 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2		0.38 €	
02.5	- Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:				
02.5.1	- Vidraço.	m2	55	8.76 €	481.80 €
	0 - Infra-estruturas Gerais	m2	55	8.76 €	481.80 €
	1 - Aldeamento A	m2			
	2.1 Aldeamento B - Zona 1 e Equipamentos	m2			
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2			
	2.2 (b) - Aldeamento B - Zona 2(b)	m2		15.01 €	
	2.2 (c) - Aldeamento B - Zona 2(c)	m2		15.01 €	
02.6	- Pavimentos em cantaria			15.01 €	
				15.01 €	
02.6.1	Pavimento em Cubos de Granito Cinza com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	186		
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	186	15.01 €	2 787.36 €
				15.01 €	
02.6.2	Pavimento em Cubos de Granito Amarelo com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	826		
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	826	12.51 €	10 330.76 €
				12.51 €	
02.6.3	Pavimento em Cubos de Granito rosa com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2			
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2			
02.6.4	Pavimento em Cubos de Calcario com 0.11m de aresta, com característica de camada da de desgaste incluindo camada de assentamento cimento areia traço 1:5 de 0.05m de espessura	m2	2 233		
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m2	2 233	7.51 €	16 772.53 €
				7.51 €	
02.7	- Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:			10.01	
				10.01	
02.7.1	- Lancil de passeio, incluindo fundação.	m			
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m		6.01 €	
				6.01 €	
02.7.2	- Lancil galgável, incluindo fundação.	m			

FINALGARVE**Empreitada:****Código:****PROJECTO DE REPARCELAMENTO DA UE1 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA
GRANDE****ESTIMATIVA ORÇAMENTAL**

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m			
	Lancil de canteiro incluindo fundação.	m		5.22 €	
	2.2 (a) - Aldeamento B - Zona 2(a)	m			