

ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA

ITEM		QUANTIDADE	VALOR
1.	Mobilização	1,00 vg	83 000,00 €
2.	Desmatção	Estimativa	70 000,00 €
3.	Topografia	Estimativa	38 000,00 €
4.	Movimento de terra		
	Corte	820 961,00 m3	1 042 620,47 €
	Aterro	931 674,00 m3	1 036 622,09 €
	Modelação	Estimativa	125 000,00 €
5.	Misturas de enraizamento		
	Remoção do solo	20 000,00 m3	40 000,00 €
	Areias	100 000,00 m3	1 800 000,00 €
	Espalhamento de misturas de enraizamento	120 000,00 m3	246 000,00 €
6.	Construção dos lagos		
	Preparação dos lagos	Estimativa	68 000,00 €
	Impermeabilização dos lagos	30 107,00 m2	150 535,00 €
7.	Construção de greens, tees e bunker		
	Greens	8 756,00 m2	223 015,32 €
	Tees	10 895,00 m2	139 782,85 €
	Bunkers	11 082,00	141 960,42 €
	Fairways	14 331,00 m2	171 972,00 €
	Roughs	155 398,00 m2	357 415,40 €
	Aplicação de relva em "tapete"	40 000,00 m2	120 000,00 €
8.	Drenagens	Estimativa	400 000,00 €
9.	Rega	Estimativa	1 500 000,00 €
10.	Pontes e muros de suporte		
	Pontes	120,00 ml	102 000,00 €
	Muros	30,00 ml	25 500,00 €
11.	Caminhos		
	Caminhos	8 500,00 ml	446 250,00 €
	Lancil	Estimativa	25 000,00 €
12.	Control de erosão	Estimativa	50 000,00 €
13.	Plantação de áreas nativas	Estimativa	500 000,00 €
Total			8 902 673,55 €