




RESERVATÓRIO DE SALMOURA E
RESERVATÓRIO DE SALMOURA / ÁGUAS SUJAS



CORTE A-A
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)




CORTE C-C
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)



CORTE D-D
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)

PLANTA CHAVE



CÓDIGO DES.	DESIGNAÇÃO	DN L x C / H	PN	MAT.	QUANT.
1	GRUPO ELETROBOMBA DE LAVAGEM DOS FILTROS MULTIMÉDIA (E8). BOMBA EIXO HORIZONTAL COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE (Q = 1560 M³/H P: 1,5 BAR)	2440 x 1197 x 1228 mm	1.5	SUPER DÚPLEX	1+1
2	SOPRADOR DE ÊMBolos ROTATIVOS - AR PARA LAVAGEM DOS FILTROS MULTIMÉDIA COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE (Q = 2.500 M³/H P: 0,5 BAR)	1700 X 1600 X 2018 mm	0.5	-	1+1
3	PONTE ROLANTE 2 TON	Vão: 7,0 m. Deslocação: 16,50 m	-	AÇO	1
4	CAUDALIMETRO	1200 mm	-	-	1
5	BOMBAGEM DE ESVAZIAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO. GRUPO ELECTROBOMBA EIXO HORIZONTAL Q: 110 M³/H P: 8 MCA	1350 x 500 x 572 mm	0.8	SUPER DÚPLEX	1 + 1
6	BOMBAGEM DE DRENAGEM. GRUPO ELECTROBOMBA EIXO HORIZONTAL Q: 110 M³/H P: 8 MCA	1350 x 500 x 572 mm	0.8	SUPER DÚPLEX	1 + 1
7	GUINCHO MANUAL 500 KG	-	-	AÇO	1
8	VENTILADOR EXTRATOR Q: 2911 M³/H	Diâmetro da hélice: 355 mm	-	-	3

☐ EQUIPAMENTO
☐ EQUIPAMENTO A FUTURO

NOTAS

- 1 A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- 2 AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- 3 O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- 4 AS SOLEIRAS DE CÂMARAS DE VÁLVULAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSE DE DRENAGEM
- 5 AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENSÕES ÚTEIS FINAIS
- 6 AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS SÃO INDICATIVAS E TERÃO DE SER CONFIRMADAS EM PROJETO DE EXECUÇÃO, FUNÇÃO AD MARCA QUE VIER A SER INSTALADA
- 7 AS DIMENSÕES, PESOS E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS A FORNECER E INSTALAR PODEM NÃO SER IGUAIS ÀS PREVISTAS NO PROJETO PELO QUE EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO SE DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS DIMENSÕES DE CARÁTER HIDRÁULICO, ESTRUTURAL OU ELÉTRICO
- 8 TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHOS ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NNM)

[illegible]