

Exmos. Senhores

Jarlipé - Construções Lda  
Av<sup>a</sup> Rocha Páris, nº 8  
4900 - VIANA DO CASTELO

Sua Referência

Data:  
18/02/2021

Nossa Referência  
1215/21  
9099/21

Data:  
22/02/2021

**Assunto:** Projeto de Instalações Prediais – P.O. 11/19

Na sequência do requerimento apresentado por V.Exas., referente ao processo de obras nº 11/19, localizado no Município de Viana do Castelo, o qual mereceu a nossa melhor atenção e cuidada apreciação, informamos que o parecer é favorável.

Na emissão do alvará de construção, propõe-se ao Município de Viana do Castelo a fixação da seguinte caução: 228 000 EUR (duzentos e vinte e oito mil euros).

Mais se acrescenta que é obrigatório o cumprimento dos requisitos e normais, sendo seguidamente descritas:

**Rede de abastecimento água:**

- A colocação de boca de incêndio de pavimento só será permitida mediante a instalação de medidor de caudal;
- As condutas devem ser instaladas a profundidade mínima de 0.80 m nos passeios e 1,00 m nos arruamentos;
- Nestes processos de soldadura de tubagem, o soldador terá que possuir formação específica em soldadura, reconhecida pelo ISQ. As máquinas utilizadas devem estar calibradas (com comprovativo da validade da calibração) e com emissão de Registos de Soldadura;
- A rede de abastecimento de água terá que ser submetida a operações de “Flushing” e Desinfecção.

### Rede de águas residuais:

- Nas redes residuais domésticas quando a tubagem apresentar profundidades inferiores a 1m e superiores a 3.5 m, medida entre a da geratriz superior do tubo e a cota de pavimento, esta deverá ser envolvida em betão com espessura mínima de 20 cm.
- A rede de águas residuais terá que ser submetida a ensaios de estanquidade de acordo com a norma EN1610 e a inspeção vídeo.

O início dos trabalhos e o plano de trabalhos das empreitadas devem ser comunicadas a AdAM para acompanhamento.

Os pedidos de aprovação de materiais, o plano de ensaios e a inspeção vídeo devem ser comunicados atempadamente a ADAM para validação.

As telas finais devem ser realizadas de acordo com a especificação técnica da AdAM e enviadas juntamente com a compilação técnica no pedido de convocatória para a AdAM participar na receção provisória da obra.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Engenharia e Gestão de Ativos



Pedro Cruz