

**PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DOS EDIFÍCIOS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL COM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DA EMPRESA JARLIPE - CONSTRUÇÕES, LDA., LOCALIZADO NO LUGAR
DA AGUIEIRA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO**

MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

REF	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	UNITARIO	TOTAIS
1	Material Vegetal				
1.1	Fornecimento e plantação de árvores de acordo com o plano de plantação, da espécie com sistema radicular bem desenvolvido em covas com cerca de 1 x 1 x 1 m, com adubo composto NKP à razão de 1:2:2, com 200 g por cova. da seguintes espécies:				
1.1.1	<i>Acer pseudoplatanus</i> - padreiro	un	7,00	25,00 €	175,00 €
1.1.2	<i>Celtis australis</i> - lodão	un	20,00	25,00 €	500,00 €
1.1.3	<i>Fraxinus angustifolia</i> - freixo	un	6,00	25,00 €	150,00 €
1.1.4	<i>Platanus hybrida</i> - plátano	un	116,00	25,00 €	2 900,00 €
1.1.5	<i>Quercus pyrenaica</i> – carvalho negral	un	66,00	25,00 €	1 650,00 €
1.1.6	<i>Quercus robur</i> - carvalho alvarinho	un	18,00	25,00 €	450,00 €
1.1.7	<i>Sorbus aucuparia</i> - tramazeira	un	10,00	25,00 €	250,00 €
					0,00 €
1.2	Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas envasados com o sistema radicular bem desenvolvido, incluindo abertura de covacho, tapamento da mesma com terra vegetal e fertilização do solo, com as seguintes espécies arbustivas identificadas em Plano de Plantação. <i>Hypericum androsaemum</i>	m ²	13 119,00	5,00 €	65 595,00 €
1.3	Sementeira de prado, com uma densidade de 60 g/m ² com a espécie <i>Festuca arundinacea</i>	m ²	11 492,80	1,00 €	11 492,80 €
	TOTAL				83 162,80 €
NOTAS	Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes representados em projecto, não conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.				

Viana do Castelo, 23 de novembro de 2020

O Arquiteto Paisagista,