



ESC. HV: 1000/100

QUILOMETRAGEM	41-800	41-825	41-850	41-875	41-900	41-925	41-950	41-975	42-000	42-025	42-050	42-075	42-100	42-125	42-150	42-175	42-200	42-225	42-250	42-275	42-300	42-325	42-350	42-375	42-400	42-425	42-450	42-475	42-500
COTAS DE TRABALHO ESQ/DIR	At																CVS_MH												
LITOLOGIA	Hmt																Hmt												
DESMONTE %	100% Mec.																100% Mec.												
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	0,15m ABGE																0,15m ABGE												
REUTILIZAÇÃO EM ATERROS	PIA/PSA/Corpo																PIA/PSA/Corpo												
DRENAGEM INTERNA	-																-												
DECAPAGEM/DEC/SANEAMENTO(SAN) (m)	-																0,20m (Dec.)												
GEOMETRIA DE TALUDES (V/H)	1(V):1,5(H) Esc.																1(V):1,5(H) Esc.												
OBRAS CONTENÇÃO	1(V):1,5(H) At.																1(V):1,5(H) At.												
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	-																0,15m ABGE												
PARTE SUPERIOR DO ATERRAMENTO (PSA) (m)	-																0,85m Solos S2												
TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO	-																End.												