

Loteamento Industrial Estimativa Orçamental	Jarlipe - Construções, Lda. Viana Data. 23/07/2019
--	--

ITEM	Designação	Unid	Quant.	Preço Unit.	TOTAL
1	REDE DE ITUR				
1,1	Abertura de valas para instalação de tubos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório. Fornecimento e colocação de betão C20/25 para envolvimento e protecção das condutas, conforme plano de pormenor. Fornecimento e colocação de saibro para colocação no fundo das condutas. Fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas constituídas por 3 tubos de PEAD de 110 mm de diâmetro, e um TRIPEAD 40, conforme plano de pormenor. Enchimento de valas, compactação e reposição do pavimento. Estão incluídos todos os acessórios, nomeadamente as uniões de tubos, tampões, vedantes e guias de tracção.	M	1292,00	32,00 €	41.344,00 €
1,2	Fita de sinalização de cor verde	M	1.292,00	0,40 €	516,80 €
1,3	Espaçadeiras	unid	360,00	3,00 €	1.080,00 €
2	Câmaras de Visita				
2,1	Construção de câmara de visita do tipo CVR1, de acordo com o plano de pormenor e prescrições aplicáveis do manual ITUR, com tampas da classe D400.	unid	8,00	550,00 €	4.400,00 €
2,2	Tubo PEAD 50 mm diâmetro	M	320,00	1,50 €	480,00 €
3	Telas Finais				
3,1	Elaboração das peças desenhadas do projecto "como construído" e fornecimento de uma cópia em papel e em suporte informático.	cj	1,00	250,00 €	250,00 €
4	Ensaaios	cj	1,00	300,00 €	300,00 €
5	CVM	unid	7,00	200,00 €	1.400,00 €
	A estes preços acresce o IVA à taxa em vigor				
	TOTAL GLOBAL				49.770,80 €

--	--