MEMÓRIA DESCRITIVA DA CAPTAÇÃO

O presente projeto contempla a execução de uma captação de água subterrânea (furo vertical), para extração da água necessária ao processo.

Dada a inexistência de rede pública no local, a referida água será utilizada, para além do abeberamento das aves, nas atividades de lavagem dos pavilhões avícolas e respetivos equipamentos, na desinfeção das viaturas (arco de desinfeção), no sistema de arrefecimento controlado, e nas instalações sanitárias e edifício de apoio.

Pretende-se executar uma captação de água com aproximadamente 150 mts de profundidade e com uma extração de aproximadamente 14.050 m^3 de água/ano.