



- 1 A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- 2 AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- 3 O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- 4 AS SOLEIRAS DE CÂMARAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSA DE DRENAGEM
- 5 AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENSÕES ÚTEIS FINAIS
- 6 TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHOS ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NNM)

01.0	PRIMEIRA EDIÇÃO	13/02/2025	INN	FME
Índice	Designação das alterações	Data	Nome	Voto
 Designação de Projecto/Obra:		Formos / Argalhar Fase do projecto: _____ Formos / Argalhar: A / 1 + 1		
EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE		Propostas: _____ Novos: _____ Verificou: _____ Novos: _____ Verificou: _____ Novos: _____ Verificou: _____		
APPROVED AEA	DATA	CONSTRUÇÃO CIVIL		
Assinatura:		Assinatura:		
 ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Aguas de Portugal		AL-000-000-000-000-000-000 TÍTULO: BÁSCULA (IM). OBRA CIVIL PLANTAS - SECÇÕES - PORMENORES PLANTAS E CORTES		
Folha		Folhas		
		Escala: 1/50, 1/250 Nº folhas: 1 DE 1		
		Nº de folhas: 1 DE 1 Nº de folhas: 1 DE 1		