



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUILOMETRAGEM		28+500			29+200
COTAS DE TRABALHO ESQ/DIR					
LITOLOGIA	Hmt		At		Hmt
DESMONTE %	70% Mec. / 30% Exp.				50% Mec. / 50% Exp.
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	0,15m ABGE				0,15m ABGE
REUTILIZAÇÃO EM ATERROS	PIA/PSA/Corpo				PIA/PSA/Corpo
DRENAGEM INTERNA					
DECAPAGEM/DECYSANAMENTO(SAN) (m)			0,60m (Dec.)		0,20m (Dec.)
GEOMETRIA DE TALUDES (V/H)	ESQ. 1(V):1,5(H) Esc. DIR. 1(V):1,5(H) Esc.		1(V):1,5(H) At.		1(V):1,5(H) Esc.
OBRAS CONTENÇÃO					Redes+Pregagens esporádicas (LD)
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	0,15m ABGE				0,15m ABGE
PARTE SUPERIOR DO ATERRO(PSA) (m)	0,85m Solos S2				0,85m Solos S2
TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO	End.				End.