

Áreas da Instalação

| Número | Designação | Área (m ²) | Coberta | Impermeabilizada não coberta | Nota |
|--------------|--|------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | UTMB | 11 565 | X | - | |
| 2 | Armazém de recicláveis | 572 | X | - | |
| 3 | Edifício administrativo | 331 | X | - | |
| 4 | Central de bombagem | 12 | X | - | |
| 5 | Biofiltro | 173 | X | - | |
| 6 | Balneários | 33 | X | - | Inclui apenas área não incluída no n.º (1) |
| 7 | Portaria | 37 | X | - | |
| 8 | Central de triagem | 1 911 | X | - | |
| 9 | Central de triagem (expansão) | 1 240 | X | - | |
| 10 | Unidade de Valorização Energética do Biogás | 994 | - | X | Como os contentores são estruturas "provisórias" consideramos que a área não é coberta |
| 11 | Estação de tratamento de águas lixivantes | 179 | - | X | |
| 12 | Parque de maturação | 4 800 | X | - | |
| 13 | Depósito de combustível | 32 | - | X | |
| 14 | Área coberta armazenamento fardos (expansão) | 256 | X | - | |
| 15 | Plataforma de armazenamento de vidro | 593 | - | X | |
| 16 | Aterro sanitário (1ª fase) | 39 708 | - | X | |
| 17 | Aterro sanitário (2ª fase) | 10 618 | - | X | |
| 18 | Aterro sanitário (2ª fase) | 38 706 | - | X | |
| 19 | Lagoas de regularização de lixiviados | 6 238 | - | X | |
| - | Vias de circulação | 59 521 | - | X | |
| | | Área total instalação | Coberta | Impermeabilizada não coberta | Nem impermeabilizada nem coberta |
| TOTAL | | 240 000 | 20 930 | 156 587 | 62 483 |
| % | | 100,0% | 8,7% | 65,2% | 26,0% |