

MM23_ LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A INSTALAR

Listagem dos principais equipamentos

Quan.	Equipamentos a instalar	Localização	Equipamento Ruidoso?	Observações
1	Tremonha de receção de açúcar	Xaroparia	Não	--
1	Tanque de xarope quente 13.000 l		Não	--
1	Tanque Água Quente 10.000 l		Não	--
2	Tanques de Isoglucose		Não	--
1	Tanque de Xarope simples 15.000 l		Não	--
1	Tanque de Xarope simples 20.000 l		Não	--
3	Tanques de Xarope final 15.000 l (cada)		Não	--
3	Tanques de Xarope final 30.000 l (cada)		Não	--
1	Estação de concentrados		Não	--
1	Tanque de aço inox 1000 l		Não	--
1	Jet mixer de agitação e dissolução		Não	--
3	Silos malte 200000 kg (Cada)		Zona de Armazenamento de Matérias Primas	Não
3	Silos adjuntos (arroz, griz ou cevada) 200000 kg	Não		1 novo
2	Caldeira caldas	Sala Cozimento	Não	--
2	Caldeira ebulição		Não	--
2	Caldeira empastagem		Não	1 novo
2	Tanque whirlpool		Não	--
2	Cuba filtro		Não	--
2	Tanque tampão		Não	--
27	Tanques de fermentação 1.200 hl (cada)	Adega de Fermentação e Guarda	Não	--
8	Tanques de fermentação 3200 hl (cada)		Não	novos
12	Tanques de Guarda 1600 hl (cada)		Não	6 tanques de guarda eram tanques de fermentação
4	Tanques de Guarda 1500 hl (cada)		Não	--
3	Tanques de Guarda 800 hl (cada)		Não	--
2	Tanques de Guarda 800 hl (cada)		Não	--
2	Sistema de filtração da Cerveja (linha) 350 hl (cada)		Filtração	Não

FONT SALEM PORTUGAL S.A

Listagem dos principais equipamentos

Quan.	Equipamentos a instalar	Localização	Equipamento Ruidoso?	Observações
6	Depósitos BBT 1800 (cada)	Adega de Cerveja Filtrada	Não	--
6	Depósitos BBT 538 (cada)		Não	--
6	Depósitos BBT 2400 (cada)		Não	novos
2	Depósitos BBT 775 (cada)		Não	novos
1	Linha enchimento L 91_ Barril/tanquetas	Enchimento	Não	--
1	Linha enchimento L 92_ garrafas vidro		sim	--
1	Linha enchimento L 93_ latas		Não	--
1	Linha enchimento L 94_ latas		Não	--
1	Linha enchimento L95 _ PET		Não	--
1	Linha enchimento L96_PET		Não	Renovar
1	Linha enchimento L97_garrafas vidro		sim	nova
--	Compressor de velocidade variável		Central de ar comprimido	sim
3	Secadores de refrigeração	sim		novo
--	Torres de arrefecimento de capacidade de 150 kW	Não		2 novas
1	Caldeira _gás natural 2000kg/h 20 ton	Sala das caldeiras	sim	--
2	Caldeiras _ Gás Natural 21 000 kg/h a 8 bar (cada)		sim	novas
1	Depósito de condensados 10 000 litros		Não	--
1	Desgaseificador 10 000 litros		não	--
1	Tanque de recepção	Etari	Não	--
1	Tanque de homogeneização e pré-acidificação		Não	--
1	Tanque de emergência			
2	Reactor IC		Não	1 novo
2	Reactor Biológico		Não	--
1	Centrífuga		sim	--
1	gasómetro		Não	--
1	Caldeira biogás		Não	nova
1	espassador de lamas		Não	--
1	Tanque de decantação secundario		Não	--
--	Decantador secundario		Não	novo
3	depósitos de emergência		Não	--
2	Filtros de areia		ETA	Não
3	Filtros de osmose inversa	Não		--
3	Filtros de carbono	Não		--
3	Colunas de descarbonatação	Não		--
2	Colunas de descalcificação	Não		--
3	Unidades de ultrafiltração	Não		--
2	Descalcificadores	Não	--	

FONT SALEM PORTUGAL S.A

Listagem dos principais equipamentos

Quan.	Equipamentos a instalar	Localização	Equipamento Ruidoso?	Observações
1	Depósito de água filtrada		Não	--
1	Depósito de água osmotizada		Não	--
1	Depósito de água descalcificada		Não	--
2	Separador de Hidrocarbonetos parque estacionamento	Parque estacionamento	Não	1 a instalar
--	Estação de Recuperação de CO2	outros	Não	nova
--	Sistema de água Glicada	outros	Não	remodelado e ampliado